

TROPFZONENSETS

Set: **Hausgarten und kleine öffentliche Anlagen**
Durchfluss: **2 bis 55 l/min**

AUSSTATTUNG

- Praktisches Set mit allen notwendigen Teilen
- Alle Komponenten von höchster Qualität
- Spart Installationszeit
- Werkseitig vormontiert
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre



PCZ-101

- Druckregulierung: 1,7 oder 2,8 Bar; 170 bis 280 kPa
- Fluss: 2 bis 55 l/min
- Betriebsdruck: 1,4 bis 8 Bar; 140 bis 800 kPa
- Betriebstemperatur: bis 66° C
- 150 Mesh; 100 Micron Filter mit Edelstahlsieb

PCZ-101

Höhe: 18 cm
Breite: 7 cm
Länge: 26 cm
1" (25 mm) Eingang x 3/4" Ausgang

WERKSEITIG MONTIERTE AUSFÜHRUNGEN

- 1,7 oder 2,8 Bar; 170 oder 280 kPa Regulierer

VOM ANWENDER MONTIERBARE AUSFÜHRUNGEN

- Brauchwassererkennung für PCZ-101 (P/N 269205)

BETRIEBSDATEN DER MAGNETSPULE

- Magnetspule für harte Beanspruchung 24 VAC
 - 350 mA Einschaltstrom, 190 mA Haltestrom, 60 Hertz
 - 370 mA Einschaltstrom, 210 mA Haltestrom, 50 Hertz

* Die PCZ Leistungstabelle finden Sie auf Seite 220

MICROBEWÄSSERUNG

TROPFZONENSETS MODELLTABELLE - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2

1 Modell	2 Optionen
PCZ-101 = 1" (25 mm) PGV Durchgangsventil 1" (25 mm) HY100 Filtersystem	25 = 1,7 bar Druckregulierer 40 = 2,8 bar Druckregulierer

Beispiele:

PCZ-101 - 25 = 1" (25 mm) PGV Durchgangsventil mit 25 mm HY100 Filtersystem, und 1,7 bar Druckregulierer
ICZ-101 - 40 = 1" (25 mm) PGV Durchgangsventil mit 25 mm HY100 Filtersystem, und 2,8 bar Druckregulierer

PCZ-101 Installationsbeispiel

